

盐雾试验报告

客户/供应商	广东长虹	客户料号	/								
产品料号		产品名称	2.4/5.8G内置天线(弹片:30×11×5.2)黑色1.13线-端子								
试验数量	4PCS	试验日期	2021.03.14								
试验设备名称	盐雾试验箱	试验项目	盐雾试验								
测试类型	☐ 物料 ☒ 成品 ☐ 样品										
测试条件与方法	盐雾箱内温度: $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 盐雾 沉降速度经24h喷雾后每80cm ² 面积上为1-2ML/h, 氯化钠浓度为 $5 \pm 0.5\%$ (重量), PH值为6.5~7.2										
判定标准	天线不能出现锈蚀(冲压界面除外), 并不会出现变形, 性能改变等										
试验前参数测量											
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果					
天线检查	无锈蚀无变形	OK	OK	/	/	合格					
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格					
试验图片											
											
试验前			试验中			试验后					
试验后参数测量											
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果					
天线检查	无锈蚀无变形	OK	OK	/	/	合格					
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格					
测试结果	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其他										
测试	刘群					审核			蒋红英		