

规格承认书

Specification For Approval


 客户名称: 卓翼
Customer

 规格描述: IPEX-860-930MHz 橡胶天线-1.13 黑-L33MM
Part name

 飞宇信料号: 3.13.3601003000
Part No

 客户料号: 130300-1422-02

临时物料-Baby Monitor-Pad-天线组件; 天线杆: 1PCS-80*9.91*8.9mm-PC+ABS-白色-注塑免喷涂 VDI27-无丝印-环保测试 (RoHS2.0) -飞宇信; 外置 PCB 天线 -65*6*0.6mm-860~930MHz-增益 0dBi-线径 1.13mm-黑色-线长 45mm±2mm -带 IpeX 扣-飞宇信; 天线胶塞: 1PCS-8.89*8.1*5.1mm-硅胶-白色-硬度 60 度-飞宇信

客户确认 Customer confirmation		
确认 Confirmation	核实 check	批准 Approver
		

制造厂商承认 Manufacturer recognition			
销售代表 Sales	拟制 Drafters	核实 check	批准 Approver
罗易	郑少娟	周锡华	李贺

感谢给予敝公司送样承认之机会. 如惠蒙承认通过, 烦请将此表签回敝公司.

Thank you for giving us the chance to approve samples. If you agree to pass it, please kindly send it back to us.

深圳市飞宇信电子有限公司

地址: 中国深圳市龙岗区横岗镇西坑工业区宝桐南路 76 号飞宇信工业园

电话: 0755-89737230 传真: 0755-89737181

<http://www.fyxdz.com>


目录
Catalog

1.	封面.....	1
2.	目录.....	2
3.	变更履历表.....	3
4.	产品尺寸图.....	4
5.	包装出货规范.....	5
6.	天线性能参数.....	6
7.	关键原材料清单.....	6
8.	天线性能测试.....	7-8
9.	关键尺寸测量数据.....	9
10.	CPK 报告.....	10-13
11.	可靠性测试报告.....	14-17
12.	QC 工程图.....	18-20
13.	环保报告.....	21
14.	物料储存条件.....	21


变更履历表

版本	日期	变更内容	备注
A0	2024-5-30	New Release	
A1	2024-6-6	变更包装方式	

4. 产品尺寸图



5. 包装出货规范




6. 天线性能参数

项目	特性	单位
频率范围	860~930	MHz
输出阻抗	50	Ω
驻波比	≤ 2.0 (与样机同测)	——
增益	2.46	dBi
极化方式	垂直极化	
辐射方向	全向	
最大输入功率	5	W
工作温度	-40~+70	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-40~+70	$^{\circ}\text{C}$



7. 关键原材料清单

序号	物料名称	物料规格描述	供应商	材质
1	PCB	绿色单面板	深圳市快鑫达电子科技有限公司	FR4
2	线材	1.13 黑色线材 L45mm	江阴凯博通信科技有限公司	双锡线
3	IPEX	1.13 端子/一代	惠州市奇富康电子科技有限公司	MHF, Gold
4	外壳	白色	深圳市普瑞克斯电子有限公司	ABS+PC
5	胶塞	白色	深圳市飞宇信电子有限公司	硅胶

8. 天线性能测试(与样机同测)



Frequency(MHz)	Gain(dBi)	Efficiency(%)
860	2.4	50.98
870	1.89	50.51
880	0.8	42.84
890	1.89	43.51
900	2.46	45.62
910	1.31	40.89
920	1.34	43.6
930	0.93	40.23



关键尺寸测量报告 (FAI)

图号: A0 零件描述: 130300-1422-02 零件修正 / 更改:					提交版本本次: 模具/ 模穴 #: 材料:					V0 * *							供应商输入者:谢周军		
																	报告提交日期:2024/5/30		
																	审核:王璇		
图纸规格					检查工具	检查结果											检查分析		
						样品号(1-5#)					与规格尺寸偏差					平均值	% 偏差百分比		接受 /不接受
序号	尺寸属性	尺寸规格	+偏差	-偏差		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			偏上	偏下
1	关键	1.50	0.15	0.15	投影仪	1.500	1.490	1.440	1.470	1.510	0.000	-0.010	-0.060	-0.030	0.010	1.477	0%	40%	接受
2	关键	2.70	0.15	0.15	投影仪	2.770	2.710	2.750	2.720	2.740	0.070	0.010	0.050	0.020	0.040	2.743	47%	0%	接受
3	关键	5.00	0.2	0.2	投影仪	5.010	5.030	4.990	5.030	4.970	0.010	0.030	-0.010	0.030	-0.030	5.010	15%	5%	接受
4	一般	65.00	2	2	卡尺	65.000	64.000	64.000	66.000	64.000	0.000	-1.000	-1.000	2.000	-2.000	64.333	0%	50%	接受
5	一般	6.00	0.1	0.10	卡尺	6.000	5.990	6.010	6.030	6.010	0.000	-0.010	0.010	0.030	0.010	6.000	10%	10%	接受
6	一般	80.00	1	1.00	卡尺	80.500	80.000	80.800	79.900	79.950	0.500	0.000	0.800	-0.100	-0.050	80.433	80%	0%	接受
7	一般	9.90	0.2	0.2	卡尺	9.920	9.950	9.900	9.910	9.880	0.020	0.050	0.000	0.010	-0.020	9.923	25%	0%	接受
8	一般	1.90	0.1	0.1	投影仪	1.870	1.850	1.920	1.940	1.900	-0.030	-0.050	0.020	0.040	0.000	1.880	20%	50%	接受
9	一般	8.90	0.1	0.1	投影仪	8.910	8.940	8.920	8.870	8.920	0.010	0.040	0.020	-0.030	0.020	8.923	40%	0%	接受
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
序号	NOTES				检查工具	样品 #1	样品#2	样品#3	样品#4	样品#5	备注								
注:(检查工具: 卡尺; 千分尺; 三次元; 2.5D投影仪; 高度规; 针规; 目视)																			

CPK过程能力分析报告

工厂车间	4F	工序名称	装配	质量特性	33	公差上限	36.00	组容/频率	5pcs/2H	生产形态	量产
产品名称	130300-1422-02	机器编号		规格值	33±3	公差下限	30.00	图 号		日 期	2024-5-30

● $\bar{X} = \text{AVE}(\bar{X}) = 33.46$

$\bar{UCL}_X = \bar{X} + A_2\bar{R} = 34.01$

$\bar{LCL}_X = \bar{X} - A_2\bar{R} = 32.90$

● $R = \text{AVE}(R) = 0.96$

$UCL_R = D_4\bar{R} = 2.03$

$LCL_R = D_3\bar{R} = 0.00$

AVERAGE (Xbar CHART)

RANGES (R CHART)

说明栏

- 对特殊原因采取措施说明
- * 任何超出控制限的点
- * 连续7点在中心线之上或之下
- * 连续7点上升/下降
- * 任何其它明显非随机的图形
- 采取措施的说明
- ① 不要对过程做不必要改变
- ② 注明对过程因素（人机料法环或MS）所做的调整

组容	A_2	D_3	D_4	d_2
2	1.88	*	3.27	1.13
3	1.02	*	2.57	1.69
4	0.73	*	2.28	2.06
5	0.58	*	2.11	2.33
6	0.48	*	2.00	2.53
7	0.42	0.08	1.92	2.70
8	0.37	0.14	1.86	2.85
9	0.34	0.18	1.82	2.97
10	0.31	0.22	1.78	3.08

1. 在确定Cpk前过程必须受控
 2. 组容<7时没有极差下控制限

● $Cpk = \min \left(\frac{USL - \bar{X}}{3s}, \frac{\bar{X} - LSL}{3s} \right) \geq 1.33$

$= \min \left(\frac{1.696}{2.30}, \frac{1.696}{1.696} \right) = 1.696$

[illegible]

结论: 该过程能力合格

王璇


王璇



CPK过程能力分析报告


工厂车间	4F	工序名称	装配	质量特性	9.9	公差上限	10.10	组容/频率	5pcs/2H	生产形态	量产
产品名称	130300-1422-02	机器编号		规格值	9.9±0.2	公差下限	9.70	图 号		日 期	2024-5-30

●	$\bar{X} = \text{AVE}(\bar{X}) = 9.83$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2\bar{R} = 10.03$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2\bar{R} = 9.63$	说 明 栏
---	--	--	---	-------



●对特殊原因采取措施说明
*任何超出控制限的点
*连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形

●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环或MS）所做的调整



组容	A ₂	D ₃	D ₄	d ₂
2	1.88	*	3.27	1.13
3	1.02	*	2.57	1.69
4	0.73	*	2.28	2.06
5	0.58	*	2.11	2.33
6	0.48	*	2.00	2.53
7	0.42	0.08	1.92	2.70
8	0.37	0.14	1.86	2.85
9	0.34	0.18	1.82	2.97
10	0.31	0.22	1.78	3.08

1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容<7时没有极差下控制限

●Cpk = Min ($\frac{USL - \bar{X}}{3s}$, $\frac{\bar{X} - LSL}{3s}$) ≥ 1.33

=Min(0.478 , 0.23) = 0.229

日期/时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
检查记录	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TOTAL																									
AVERAGE(X)	9.9	9.8	9.7	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7	9.9	9.9	9.9	9.8	9.9	9.9	9.7	9.9	9.7	9.9	9.6	9.9	9.7	9.9
CL $\bar{X}$	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
UCL $\bar{X}$	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03
LCL $\bar{X}$	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63
MAX-MIN(R)	0.01	0.73	0.98	0.62	0.05	0.19	0.03	0.18	0.09	0.14	0.64	0.14	0.18	0.14	0.73	0.16	0.18	0.67	0.19	0.64	0.19	0.73	0.18	0.64	0.19
CL _R	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
UCL _R	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
LCL _R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

结论: 该过程能力合格

制表/日期: 郭广芬 审核/日期: 谢周军 批准/日期: 王璇


白色一体化低温存储测试报告

送测部门	品质部	送测人		送测日期	2024-5-21
产品料号	130300-1422-02	规格描述		测试员	龚星维
试验目的	白色杆套是否凹陷、起泡、变色				

试验内容

序号	试验项目	试验要求
1	低温试验	1. 测试前，检查待测样品外观及测试其电性能，电性能满足该物料天线规格书要求； 2. 将产品置入恒温恒湿箱内静态状态运行48小时；设定温度：-40℃ ±3℃ 3. 试验结束后常回温2小时，产品表面不可有水气残留。

测试中




执行情况

序号	试验项目	运行情况	数量	试验设备
1	低温存储试验	开始时间：5月21号8:00 结束时间：3月23号8:00	5	海达高低温试验箱
2	试验前产品检查结果：		5	合格

图示

试验前

试验后



最终判定结果：

无凹陷、无起泡、无变色

检测结果：合格

确认人：龚星维

核准：许俊逸

表单编号：FYX/Q-QR-71B

白色一体化高温高湿测试报告

送测部门	品质部	送测人		送测日期	2024-5-23
产品料号	130300-1422-02	规格描述		测试员	龚星维
试验目的	白色杆套是否起翘，鼓包				

试验内容

序号	试验项目	试验要求
1	高温高湿试验	试验样品温度稳定时间1小时，样品在55℃±3℃温度中，湿度95%，放置48小时，之后再放置在常温常湿环境中恢复1小时后，检查所有外观 性能等需满足要求。

测试中



执行情况

序号	试验项目	运行情况	数量	试验设备
1	高温高湿试验	开始时间：5月23号10:00 结束时间：3月25号10:00	5	海达高低温试验箱
2	试验前产品检查结果：		5	合格

图示

试验前



试验后



最终判定结果：

无起翘、无变形

检测结果：合格

确认人：龚星维

核准：许俊逸

表单编号：FYX/Q-QR-71B

白色一体化杆套拉拔力测试报告

送测部门		品质部	送测人		送测日期	2024-5-23
产品料号		130300-1422-02	规格描述		测试员	龚星维
试验目的		拉拔力是否达到0.8kgf				
试验内容						
序号	试验项目	试验要求				
1	线材拉拔力测试	试验样品用拉力计测试线材拉力				
测试中						
执行情况						
序号	试验项目	运行情况	数量	试验设备		
1	拉拔力试验	开始时间：5月25号10:50 结束时间：3月25号11:10	5	拉力计		
2	试验前产品检查结果：		5	合格		
图示						
试验前			试验后			
						
最终判定结果：		达到0.8kfg检测结果：合格				

确认人： 龚星维

核准：许俊逸

表单编号: FYX/Q-QR-71B

白色一体化杆套插拔力测试报告

送测部门	品质部	送测人		送测日期	2024-5-23
产品料号	130300-1422-02	规格描述		测试员	龚星维
试验目的	插拔力是否达到0.8kgf				
试验内容					
序号	试验项目	试验要求			
1	线材拉拔力测试	试验样品用拉力计测试端子插拔力			
测试中					
执行情况					
序号	试验项目	运行情况	数量	试验设备	
1	插拔力试验	开始时间：5月25号11:10 结束时间：5月25号11:30	5	拉力计	
2	试验前产品检查结果：		5	合格	
图示					
试验前			试验后		
					
最终判定结果：	达到0.8kfg检测结果：合格				

确认人：龚星维

核准：许俊逸

表单编号：FYX/Q-QR-71B

深 圳 市 飞 宇 信 电 子 有 限 公 司

QC 工 程 图

产品名称/规格：130300-1422-02

文件編號：FYX/Q-WI-1-0253

版本:A

日期：2024-5-30

Engineering Task 工程作業							Control 管制項目			Test Instrument 檢查方法	Record 記錄	Risk assessment 風險後果評估
Control 管制項目	Flow chart 流程圖示	Task 作業名稱	Standard OP 作業標準	Item 檢驗項目	Specification 依據規範	Sampling / Testing 取樣規定	Responsibility 執行人員	制程參數	Inspection point 檢驗重點			
1		01 收料待驗	《仓库管理制度》	品名 數量 料號 包裝	《仓库管理制度》	全檢	倉管	—	檢查物品的料號、品名及數量是否與供應商送貨單相符，且与采购單相符	目視	《進料驗收單》	造成料帳不合，或者来料与我司所采购的物料不符
2		02 進料檢驗	《零件检验规范》 《零件工程图》	品名 數量 外觀 尺寸 实配	《零件检验规范》	参照《抽样计划作业指导书》中 GB/T 2828.1-2012A AQL=0(CR), AQL=0.4(Ma), AQL=0.6(Mi)加严检验	IQC	——	1. 同軸線：檢查是否為客供物料\是否有規格標識\是否有防潮包裝\是否有擠壓破損\尺寸是否超出規格範圍\結構是否符合； 2. 塑胶件：表面无料花、划伤、破损等，各部件组装顺畅；	依《零件检验规范》 游標卡尺、 目視	《 I Q C 来料檢驗報告》	造成以不良之材料進行製程，浪費其他的材料及人力製造出不良品，且影响交期
3		03 收料入庫	《仓库管理制度》	品名 數量 料號 包裝	《仓库管理制度》	全檢	倉管	溫度控制在 15-30℃，濕度 40%-70%	必須按規定物料架擺放	目視	倉庫物資收付卡	材料放錯位置，發錯料

Remark: Flow chart symbol "○"-Connection, "◇"- Inspection, "□"- Operation, "▵"- Transfer, "▭"- Document, "▽"- Storage

Approved By: 陈雁

Check By: 谢周军

Prepared By: 郭广芬

QC 工程图

日期：2024-5-30

Control 管制項目										Test Instrument 檢查方法	Record 記錄	Risk assessment 風險後果評估
Control 管制項目	Flow chart 流程圖示	Task 作業名稱	Standard OP 作業標準	Item 檢驗項目	Specification 依據規範	Sampling / Testing 取樣規定	Responsibility 執行人員	制程參數	Inspection point 檢驗重點			
4		04 領料	《仓库管理制度》	品名/规格、數量	《仓库管理制度》	全檢	生管、倉管	—	發料須依照先進先出原則作業	目視	生產指令單 原物料補料單 委外領料單	使用與產品 BOM 表不同的物料
		05 全自动剥线机 (裁线+剥线+镀锡+检测)	《全自动剥线作业指导书》	外觀、尺寸	《全自动剥线作业指导书》	全檢/IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	作業員 /IPQC	线长依工程较、图纸要求	裁線長度 剥线尺寸 表面有无锡渣、分叉，镀锡是否光滑	目視 钢尺 卷尺 显微镜	前置加工 制程巡检 日报表	易造成剥线尺寸不良，且影响与接头组配
5 ★自动焊接机		06 摆线材 PCB/线材焊锡	《摆线材 PCB 加锡》	外观	《摆线材 PCB 加锡》	IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	IPQC	---	有无摆偏、摆反现象、焊接虚焊、短路	目視	制程巡检 日报表	影响功能
		07 自动焊线 (重点工位)	《自动自动焊线作业指导书》	外观	《自动焊钢线+线材作业指导书》	IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	IPQC	---	有无虚焊、假焊、外观飞丝现象	目視	制程巡检 日报表	影响功能

Prepared By: 郭广芬

深圳市飞宇信电子有限公司


QC 工程图

产品名称/规格：130300-1422-02

文件編號：FYX/Q-WI-1-0253

版本:A

日期：2024-5-30

Engineering Task 工程作業				Control 管制項目						Test Instrument 檢查方法	Record 記錄	Risk assessment 風險後果評估
Control 管制項目	Flow chart 流程圖示	Task 作業名稱	Standard OP 作業標準	Item 檢驗項目	Specification 依據規範	Sampling / Testing 取樣規定	Responsibility 執行人員	制程參數	Inspection point 檢驗重點			
6		08 装 pcb 进杆套	《装 pcb 进杆套作业指导书》	外觀	《装 pcb 进杆套作业指书》	全檢/IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	作業員 /IPQC	---	有无卡位未卡紧、线材拉扯到焊点	目視	制程巡检日报表	影响外观、功能
7		09 网分测试（重点工作位）	《网络分析仪操作指引》	驻波比	《成品检验规范》	全檢	FQC	选择客户要求的频率	检测产品的驻波是否达到要求	电测	电测全检报表	信号差
8		10 治具压合上下盖	《治具压合上下盖作业指导书》	外觀	《治具压合上下盖作业指导书》	全檢/IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	作業員 /IPQC	气压依照作业指导书要求	卡位有无扣合到位，上下盖有无变形	目視	制程巡检日报表	外观不良
9		11 外观检验（重点工作位）	《成品检验规范》	接头, 线材, 尺寸	《成品检验规范》	全檢	FQC	— —	壳料表面是否有划伤 线材是否破损 尺寸是否与图面不符	目視	外观全检报表	外观不良
10		12 包装	《包装作业指导书》	外观	《工程图纸》	IPQC 每 2 小时抽检 5pcs	IPQC	《工程图纸》	包装方式是否与图面相符	目視	IPQC 巡检记录表	外观不良

Remark: Flow chart symbol "○"-Connection, "◇"- Inspection, "□"- Operation, "▢"- Transfer , "▣"- Document, "▽"- Storage

Approved By: 陈雁

Check By: 谢周军

Prepared By: 郭广芬

深 圳 市 飞 宇 信 电 子 有 限 公 司



QC 工 程 图

产品名称/规格：130300-1422-02

文件編號：FYX/Q-WI-1-0253

版本:A

日期：2024-5-30

Engineering Task 工程作業				Control 管制項目						Test Instrument 檢查方法	Record 記錄	Risk assessment 風險後果評估
Control 管制項目	Flow chart 流程圖示	Task 作業名稱	Standard OP 作業標準	Item 檢驗項目	Specification 依據規範	Sampling / Testing 取樣規定	Responsibility 執行人員	制程參數	Inspection point 檢驗重點			
11		13 出货检验	《OQC 作业指导书》 《工程图纸》	数量 品名 规格 外观 电性	《成品检验规范》 《工程图纸》	参照《抽样计划作业指导书》中 GB/T 2828.1-2012A AQL=0(CR), AQL=0.4(Ma), AQL=0.6(Mi)加严检验	OQC	---	品名, 数量, 规格, 外观, 电性	目視/电测	出货通知单、OQC 出货检验报告	不能出货，影响交期
12		14 收料入庫	《仓库管理制度》	品名 數量 料號 包裝	倉庫工作指示	全檢	倉管	溫度控制在 15-30℃，濕度 40%-70%	必須按規定物料架擺放	目視	倉庫物資收付卡	产品放錯位置，發錯貨
13		15 出货	《仓库管理制度》	品名、數量	倉庫管理指導原則	全檢	倉管	—	檢查品名、料號、數量是否與出貨單相符	目視	出货通知单	出錯產品 出貨數量不對

Remark: Flow chart symbol "○"-Connection, "◇"- Inspection, "□"- Operation, "▢"- Transfer , "▣"- Document, "▽"- Storage

Approved By: 陈雁

Check By: 谢周军

Prepared By: 郭广芬

13. 环保资料第三方测试报告

（见附件环保资料）

14. 物料存储条件

储存环境要求：立体式货架仓库，通风、干燥、无腐蚀性气体，要求：15~30℃，40%RH~70%RH。

储存期限：电子元器件的有效储存期为 12 个月；塑胶件的有效储存期为 12 个月；五金件的有效储存期 6 个月；包装材料的有效储存期为 12 个月；成品有效储存期为 12 个月。